Сваебой сп49 копер после капитального ремонта в 2015 г. от производителя



Астана, Казахстан

Сваебой сп49 копер после капитального ремонта в 2015 г. от производителя
Производство, продажа, сервисное и гарантийное обслуживание!
После полного капитального ремонта в заводских условиях. Ремонт / восстановление всех узлов и агрегатов.
СП49 Служит для подъема и забивания стандартных свай (300*300; 350*350; 420*420) длиной до 12 метров, массой до 4т.
Базовое шасси – гусеничный трактор Т10МБ.0121 кап. ремонт в 2015 г.
(болотоходный, усиленный, дв. Д-180 (180 л./с.), ПД-23, ширина гусеничного полотна 900 мм, 7-ми катковая тележка, механическая трансмиссия. ЗИП. Техническая и сервисная документация)
Сваебойная установка КОГ12 новая 2015 г.в
Максимальная длина забиваемой сваи – 12, 0 м
Максимальное сечение забиваемой сваи: 350х350 мм
Максимальная масса забиваемой сваи – до 3, 8 т.
Грузоподъёмность – 12 т.
Грузоподъёмность на канате для подъёма сваи – 5 т.
Грузоподъёмность на канате для подъёма молота – 7 т.
Масса молота – 4, 7 т.
Масса ударной части дизель - молота – до 3 т.
Рабочие наклоны мачты, не более, градус: вперёд – 5 / назад – 18 / влево - вправо – 7
Изменение продольного вылета мачты, не более, мм – 400
Скорость подъёма молота и сваи, м/мин – 16, 5
Кратность полиспастов – 10
Максимальное удельное давление на грунт, кПа (кгс/см²) – 53, 5 (0, 54)
Дополнительное оборудование - дизель - молот СП6, СП7
Гарантия на технику 1 год или 1000 м/ч.
Осуществляем доставку техники по регионам.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Коваль Александр	**+7(351) 248-16-74**	**г. Челябинск**